



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS \_ SECRETARIA PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO \_  
SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Revitalização do Trecho 1

ITEM	SINAPI - OUT/19	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Quant.	Unid.	Valor Material	Valor Mão- de-Obra	Valor Total Material	Valor Mão-de- Obra	Valor Total Geral - INCLUSIVE BDI DE 24%
<b>1</b>		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>							
1.1	Mercado	Tachão amarelo e retrorefletivo, tamanho 25x15x5 cm. Incluso chumbadores/cola. (Trecho 01: 120 ml / 1,5m)	80	unid.	21,00	11,00	1.680,00	880,00	3.174,40
1.2	72947	Pintura sinalização horizontal com tinta Amarela, retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro. (Trecho 01: 120 ml x 0,20 m largura)	24	m²	11,11	0,46	266,64	11,04	344,32
1.3	72947	Pintura sinalização horizontal com tinta Branca, retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro. (Trecho 01: 120 ml x 0,20 m largura)	24	m²	11,11	0,46	266,64	11,04	344,32
		<b>Total item</b>					<b>2.213,28</b>	<b>902,08</b>	<b>3.863,05</b>
		<b>TOTAL DO ORÇAMENTO _ REVITALIZAÇÃO T1</b>					<b>R\$ 2.213,28</b>	<b>R\$ 902,08</b>	<b>R\$ 3.863,05</b>